


GRIEZUMS 2-2, ASIS C-C , M 1:100



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Ārstenas Sendvičpanelis Tenax W PUR T b=150 mm V(n)-V5 RAL 7024 , RAL 9002	Starpplēnas + Apdare - tapsējums , krāsojums , keramikas flīžu klājums + apmetums + Vieglbetona bloku mūris Aeroc light 200 mm + apmetums
Ārstenas + Apdare - tapsējums , krāsojums , keramikas flīžu klājums + apmetums , + Vieglbetona bloku mūris Aeroc light 200 mm + minerālvates siltinājums 100 mm dfbelēts uz līmjavas + līmjava , līmjava ar armējumu + dekoratīvais apmetums , krāsots	Starpplēnas + Apdare - tapsējums , krāsojums , keramikas flīžu klājums + 2*ģipskartons + tvaika izolācija + metāla profilu karkass ar minerālvati 75 mm + tvaika izolācija + 2*ģipskartons + Apdare - tapsējums , krāsojums , keramikas flīžu klājums

Projekta Nr.: 35/2016	Objekta nosaukums:	Rasējuma nosaukums:
Izstrādāja: SIA ARTEM reģ. nr. 4010362283 Jur. ad.: "Jaunciem", Višķu pag., Līvānu nov., LV4013	ANGĀRS AR SAMMIECĪBAS TĒLPĀM Noliktavas ielā 5 , Dobele , Dobeles novads (zemes kad. Nr. 4601 003 1716)	GRIEZUMS 2-2
BP/BBPV : Iveta Zālmane	Stādītājs: BP	Datums: 07.11.2015
Izstrādāja: Arnis Freibergs	Dalītājs: AR	Lapas kopā:
Pastāvēja: SIA "DOBELES ŪDENS"	Mērogs: 1/100	Lapas: AR-8
		Caurējotais lapa nr.: