


I. STĀVA PLĀNS , M 1:100



TEĻPU EKSPĻĪKĀCIJA

Nr.	Telpas nosaukums	Platība	Piezīmes
1	Tehnikas telpa	299.0 m²	I. stāvs
2	Saimniecības telpa	73.8 m²	I. stāvs
3	Nokūtvava	6.4 m²	I. stāvs
4	Priekštelpa	1.6 m²	I. stāvs
5	WC	1.4 m²	I. stāvs
6	Priekštelpa	1.6 m²	I. stāvs
7	WC	1.4 m²	I. stāvs
8	Tehnikas telpa	14.2 m²	I. stāvs
9	Terase	27.1 m²	I. stāvs
10	Kāpņu telpa	15.4 m²	I. stāvs
	Kopā	441.9 m²	Kopā-I stāvs
11	Gaitenis	39.9 m²	II. stāvs
12	Palīgtelpa	4.4 m²	II. stāvs
13	WC	2.0 m²	II. stāvs
14	WC	2.1 m²	II. stāvs
15	Duļšas telpa	4.8 m²	II. stāvs
16	Personāla telpa	12.6 m²	II. stāvs
17	Personāla telpa	12.6 m²	II. stāvs
18	Personāla telpa	12.6 m²	II. stāvs
19	Personāla telpa	12.6 m²	II. stāvs
20	Atpūtas telpa	26.8 m²	II. stāvs
	Kopā	130.4 m²	Kopā-II stāvs
	Kopā	572.3 m²	Kopā-I+II

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

- Ārsienas  
Sensūcipanēlis Tenax W PUR T b=150 mm V(n)-V5  
RAL 7024 , RAL 9002
- Ārsienas  
+ Aptare - tapsējums , krāsojums , keramikas flīzu klājums  
+ apmetums ,  
+ Veglbetona bloku mūris Aeroc light 200 mm  
+ minerālvates siltinājums 100 mm dibelēts uz līmjavas  
+ līmjava , līmjava ar armējumu  
+ dekoratīvais apmetums , krāsots
- Starp sienas  
+ Aptare - tapsējums , krāsojums , keramikas flīzu klājums  
+ apmetums ,  
+ Veglbetona bloku mūris Aeroc light 200 mm  
+ apmetums  
+ Aptare - tapsējums , krāsojums , keramikas flīzu klājums
- Starp sienas  
+ Aptare - tapsējums , krāsojums , keramikas flīzu klājums  
+ 2\*ģipskartons  
+ vaika izolācija  
+ metāla profili karkass ar minerālvati 75 mm  
+ tvaika izolācija  
+ 2\*ģipskartons
- + Aptare - tapsējums , krāsojums , keramikas flīzu klājums

Projekta Nr.: 35/2016

Izstrādājs:  
SIA ARTEM  
reģ. nr. 40103162283  
turpat: "Jaunciem", Vīdūžu pag., Līnabūrovs, LV4013

BP/BDPV:  
Iveta Zālmane

Izstrādāja:  
Arnis Freibergs

Pastāstājs:  
SIA "DOBELES ĪDENS"

Objekta nosaukums:

ANGĀRS AR SAIMNIECĪBAS TĒLPĀM  
Nokūtvavas ielā 5., Dobele,  
Dobeles novads  
(zemes kad. Nr. 4601 003 1716)

Rasējuma nosaukums:

I. STĀVA PLĀNS

Datums:

07.11.2015

Strādāja:

BP

Dāja:

AR

Mērogs:

1/100

Lapas kopā:

AR-2

Caurējuma lapa nr.: