


GRIEZUMS 1-1, ASIS 2-2, 3-3, M 1:100



NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Ārstenas Sendvičpanelis Tenax W PUR T b=150 mm V(n)-V5 RAL 7024, RAL 9002	Starpstienas + Apdare - tapsējums, krāsojums, keramikas flīžu klājums + apmetums + Vieglbetona bloku mūris Aeroc light 200 mm + apmetums
Ārstenas + Apdare - tapsējums, krāsojums, keramikas flīžu klājums + apmetums, + Vieglbetona bloku mūris Aeroc light 200 mm + minerālvates siltinājums 100 mm dfibelīts uz līmjavas + līmjava, līmjava ar armējumu + dekoratīvais apmetums, krāsots	Starpstienas + Apdare - tapsējums, krāsojums, keramikas flīžu klājums + apmetums + 2*ģipškartons + tvaika izolācija + metāla profilu karkass ar minerālvati 75 mm + 2*ģipškartons + Apdare - tapsējums, krāsojums, keramikas flīžu klājums

Projekta Nr.: 35/2016	Objekta nosaukums:	Rasējuma nosaukums:
Izstrādāja: SIA ARTEM reģ. nr. 40103102293 jur. ad.: "Jauncami", Vaidžū pag., Līvūdu nov., LV4013	ANGĀRS AR SAMNIECĪBAS TĒLPĀM Noliktavas ielā 5., Dobele, Dobeles novads (zemes kad. Nr. 4601 003 1716)	GRIEZUMS 1-1
BP/BDPV:	Stādītājs:	Datums:
Ivēta Zālmane	BP	07.11.2015
Izstrādāja:	Dalītājs:	Lapas kopā:
Arnis Freibergs	AR	Lapa:
Pastāstīja:	Mērogs:	AR-7
SIA "DOBELES ŪDENS"	1/100	Caurējuma lapa nr.: