


II. STĀVA PLĀNS , M 1:100



Telpu eksplīkācija			
Nr.	Telpas nosaukums	Platība	Piezīmes
1	Tehnikas telpa	299.0 m²	I. stāvs
2	Saimniecības telpa	73.8 m²	I. stāvs
3	Noliktava	6.4 m²	I. stāvs
4	Priekštelpa	1.6 m²	I. stāvs
5	WC	1.4 m²	I. stāvs
6	Priekštelpa	1.6 m²	I. stāvs
7	WC	1.4 m²	I. stāvs
8	Tehnikas telpa	14.2 m²	I. stāvs
9	Terase	27.1 m²	I. stāvs
10	Kāpņu telpa	15.4 m²	I. stāvs
	Kopā	441.9 m²	Kopā - I. stāvs
11	Gaitenis	39.9 m²	II. stāvs
12	Palīgtelpa	4.4 m²	II. stāvs
13	WC	2.0 m²	II. stāvs
14	WC	2.1 m²	II. stāvs
15	Duļšas telpa	4.8 m²	II. stāvs
16	Personāla telpa	12.6 m²	II. stāvs
17	Personāla telpa	12.6 m²	II. stāvs
18	Personāla telpa	12.6 m²	II. stāvs
19	Personāla telpa	12.6 m²	II. stāvs
20	Atpūtas telpa	26.8 m²	II. stāvs
	Kopā	130.4 m²	Kopā - II. stāvs
	Kopā	572.3 m²	Kopā - Ēka

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

- Ārslēnas  
Sensūcipanēlis Tenax W PUR T b=150 mm V(n)-V5  
RAL 7024 , RAL 9002
- Ārslēnas  
+ Aptare - tapsējums , krāsējums , keramikas flīžu klājums  
+ apmetums ,  
+ Vieglobetona bloku mūris Aeroc light 200 mm  
+ minerālvates siltinājums 100 mm dibelēts uz līmjavas  
+ līmjava , līmjava ar armējumu  
+ dekoratīvais apmetums , krāsots
- Starpslēnas  
+ Aptare - tapsējums , krāsējums , keramikas flīžu klājums  
+ apmetums ,  
+ Vieglobetona bloku mūris Aeroc light 200 mm  
+ apmetums  
+ Aptare - tapsējums , krāsējums , keramikas flīžu klājums  
Starpslēnas  
+ Aptare - tapsējums , krāsējums , keramikas flīžu klājums  
+ 2'ģipskartons  
+ vaļka izolācija  
+ metāla profili karkass ar minerālvati 75 mm  
+ tvarka izolācija  
+ 2'ģipskartons  
+ Aptare - tapsējums , krāsējums , keramikas flīžu klājums

Projekta Nr.: 35/2016	Objekta nosaukums:	Rasējuma nosaukums:
Izstrādājs: SIA ARTEM reģ. nr. 40103162283 tur. ad.: "Jaunciem", Vīdūžu pag., Līvānu nov., LV4013	ANGĀRS AR SAIMNIECĪBAS TĒLPĀM Noliktavas ielā 5., Dobele , Dobeles novads (zemes kad. Nr. 4601 003 1716)	II. STĀVA PLĀNS
BP/VBPV : Iveta Zālmane		Datums: 07.11.2015
Izstrādāja: Arnis Freibergs		Strādāja: BP
Pastāstāja: SIA "DOBELES ŪDENS"		Dāja: AR
		Mērogs: 1/100
		Lapas kopā: AR-3
		Caurējotais lapas nr.: