



Līkumu nostiprinājuma bloki



- PIEZĪMES:
- 1. Betonu tieši ieliet izraktajā (sagatavotā) gruntī (starp bloku un grunti nedrīkst atrasties brīva telpa).
 - 2. Pārbaudes spiediens ≥ 8,0 bar.
 - 3. Betona blīvums 2.3 t/m3.

Trejgabalu nostiprinājuma bloki



Betona balsti mērenas stiprības augsnēs	
DN	Trejgabals un slēgtais atloks L x h/V m x m/m³
DN100	0.83 x 0.30/ 0.23
DN150	0.89 x 0.35/ 0.31
DN200	1.05 x 0.50/ 0.61
DN250	1.35 x 0.55/ 1.11
DN300	1.49 x 0.70/ 1.71
DN350	1.76 x 0.70/ 2.56

<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>firma L4</div><div>SIA "Firma L4"</div><div>Rīga, Jelgavas iela 90</div><div>Reģ. Nr. 40003236001</div><div>Būvkom. reģ. Nr. 3257-R</div><div>Tālr.: +371 67500180</div></div>		PASŪTĪTĀJS:					
		SIA "Dobeles ūdens"					
<div><div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div>firma L4</div><div>SIA "Firma L4"</div><div>Rīga, Jelgavas iela 90</div><div>Reģ. Nr. 40003236001</div><div>Būvkom. reģ. Nr. 3257-R</div><div>Tālr.: +371 67500180</div></div>		BŪVOBJEKTS:					
		"Ūdensapgādes tīklu izbūve Dobelē, Keramikas - Gaismas ielu masīvā"					
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Rasējuma nosaukums:	Pasūtījuma Nr.: DŪ 4/2020		
				Līkumu un trejgabalu nostiprinājumu bloki	Arhīva Nr.: 2020-UK/587-24		
Būvpr.d.v.	J.Kauranens		03.2020		Mērogs: b.m.		
Projektēja	M.Ozoliņa		03.2020		Stadija	Lapas	Marka un Nr.
					BP		UKT-24